

カゴ工施工歩掛

(註) 旧建設省土木工事積算基準による。

● じゃかご施工歩掛表

(10m当たり)

かご径 (cm)	詰石量 (m ³)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ運転 (h)
45	1.5	0.08	0.24	0.4	1.0
60	2.7	0.14	0.42	0.4	1.8

● ふとんかご施工歩掛表 (階段式)

(10m当たり)

高さ (cm)	幅 (cm)	詰石量 (m ³)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ運転 (h)
40	120	4.6	0.18	0.25	0.96	1.4
50	120	5.7	0.22	0.32	1.20	1.8
60	120	6.8	0.27	0.38	1.40	2.2

- (1) 本歩掛は、かご据付のための法面整形(床拵え含む)、かご組立、据付、詰石、埋戻し及び小運搬(平均小運搬距離30mまで)を含む。
- (2) 止杭を必要とする場合は、打込に止杭1本当たり普通作業員0.06人を別途計上する。尚、止杭は松丸太末口9cm、長さ1.5mを標準とする。
- (3) 吸出防止材設置の有無にかかわらず上表を適用することができる。ただし設置する場合は、材料を別途計上すること。尚、吸出防止材は厚さ10mmを標準とする。

カゴ工施工歩掛

(註) 治山必携(設計施工編)による。

● じゃかご施工歩掛表

(10m当たり)

径 (cm)	詰石 (m ³)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	山林砂防工 (人)	バックホウ運転 (h)	特装運搬車運転 (日)
45	1.5	0.2	0.7	0.7	0.2	0.06
60	2.7	0.3	1.3	1.2	0.4	0.10

● ふとんかご施工歩掛表

(10m当たり)

高さ (cm)	幅 (cm)	詰石 (m ³)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	山林砂防工 (人)	バックホウ運転 (h)	特装運搬車運転 (日)
40	120	4.6	0.5	1.9	1.7	1.6	0.4
48	120	5.5	0.6	2.3	2.0	1.9	0.4
50	120	5.7	0.6	2.4	2.1	2.0	0.5
60	120	6.8	0.7	2.9	2.5	2.4	0.6
64	120	7.3	0.8	3.1	2.7	2.5	0.6

- (1) 本歩掛は、組立、据付、詰石及び平均運搬距離30mまでの小運搬を含む。但し、平均小運搬距離が30mを超え、200m以下の場合は、特装運搬車を計上する。
- (2) 本歩掛は、床拵え、埋戻しを含む。
- (3) 止杭を必要とする場合は、打込に止杭1本当たり山林砂防工0.06人を別途計上する。尚、止杭は松丸太末口9cm、長さ1.5mを標準とする。
- (4) 吸出防止材等が必要な場合は、別途考慮する。
- (5) 特装運搬車の供用日当たり標準運転時間は4.9h/日、運転日当たり標準運転時間は6.9h/日とする。

- バックホウ 油圧式クローラ型0.35m³ (治山) 0.6m³ (建設省)
- 特装運搬車 油圧ダンプ式クローラ型2t積 (治山)